



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MODELO PRÓPRIO, 06 SALAS DE AULA
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 16 DE ABRIL DE 2024 - BASE DE PREÇOS SINAPI: 02/2024

Orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Num.	Código	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
1.1	97634	M2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	611,6200000	8,11	4.960,24
1.2	97645	M2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	22,0000000	26,78	589,16
1.3	103689	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,0000000	398,56	2.391,36
Total orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES:						7.940,76



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MODELO PROPRIO, 06 SALAS DE AULA
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 16 DE ABRIL DE 2024 - BASE DE PREÇOS SINAPI: 02/2024

Orçamento parcial nº 2 REVESTIMENTO DE PISOS

Num.	Código	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
2.1	87257	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2	611,6200000	107,18	65.553,43
2.2	87620	M2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACAB	611,6200000	35,09	21.461,75
2.3	92396	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	200,0000000	87,63	17.526,00
Total orçamento parcial nº 2 REVESTIMENTO DE PISOS:						104.541,18



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MODELO PRÓPRIO, 06 SALAS DE AULA
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 16 DE ABRIL DE 2024 - BASE DE PREÇOS SINAPI: 02/2024

Orçamento parcial nº 3 REVESTIMENTO DE PAREDES

Num.	Código	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
3.1	88485	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	1.640,6300000	3,85	6.316,43
3.2	88489	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	1.640,6300000	14,22	23.329,76
3.3	88497	M2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	1.248,5900000	17,27	21.563,15
3.4	88423	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	392,0400000	22,32	8.750,33
Total orçamento parcial nº 3 REVESTIMENTO DE PAREDES:						59.959,67



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MODELO PRÓPRIO, 06 SALAS DE AULA
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 16 DE ABRIL DE 2024 - BASE DE PREÇOS SINAPI: 02/2024

Orçamento parcial nº 4 REVESTIMENTO DE TETO/COBERTURA

Num.	Código	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
4.1	96113	M2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	379,4900000	54,69	20.754,31
4.2	88496	M2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	379,4900000	32,37	12.284,09
4.3	88488	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	379,4900000	16,74	6.352,66
4.4	97647	M2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	688,8600000	3,83	2.638,33
4.5	94204	M2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	688,8600000	53,84	37.088,22
4.6	94219	M	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	72,6300000	32,22	2.340,14
4.7	100434	M	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	87,1200000	183,68	16.002,20
4.8	00248/ORSE	M	EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA	135,5600000	8,79	1.191,57
4.9	94228	M	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	18,9100000	96,98	1.833,89
Total orçamento parcial nº 4 REVESTIMENTO DE TETO/COBERTURA:						100.485,41



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MODELO PRÓPRIO, 06 SALAS DE AULA
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 16 DE ABRIL DE 2024 - BASE DE PREÇOS SINAPI: 02/2024

Orçamento parcial nº 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Num.	Código	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
5.1	13177/ORSE	UND	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 40W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR	43,0000000	356,36	15.323,48
5.2	13176/ORSE	UND	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR	1,0000000	69,46	69,46
5.3	104473	UN	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	44,0000000	183,31	8.065,64
5.4	101879	UN	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,0000000	664,07	664,07
5.5	93655	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	18,0000000	16,11	289,98
5.6	89865	M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	54,0000000	18,33	989,82
5.7	104475	PT	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NA S PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	28,0000000	158,14	4.427,92
5.8	07289/ORSE	M	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.	54,0000000	281,56	15.204,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

CNPJ: 01.612.382/0001-77

Gabinete do Prefeito

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MODELO PRÓPRIO, 06 SALAS DE AULA
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 16 DE ABRIL DE 2024 - BASE DE PREÇOS SINAPI: 02/2024

Orçamento parcial nº 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Num.	Código	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
5.9	03397/ORSE	PT	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO.	9,0000000	292,52	2.632,68
5.10	101506	UND	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	1,0000000	2.350,25	2.350,25
Total orçamento parcial nº 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:						50.017,54



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MODELO PRÓPRIO, 06 SALAS DE AULA
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 16 DE ABRIL DE 2024 - BASE DE PREÇOS SINAPI: 02/2024

Orçamento parcial nº 6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Num.	Código	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
6.1	89985	UN	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	3,0000000	100,00	300,00
6.2	89353	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	4,0000000	43,03	172,12
6.3	01679/ORSE	UN	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	7,0000000	99,94	699,58
6.4	01678/ORSE	UN	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	5,0000000	166,35	831,75
6.5	01683/ORSE	PT	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	7,0000000	150,89	1.056,23
6.6	89957	UN	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014	18,0000000	145,98	2.627,64
6.7	102617	UND	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	1,0000000	4.036,42	4.036,42
Total orçamento parcial nº 6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:						9.723,74



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MODELO PRÓPRIO, 06 SALAS DE AULA
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 16 DE ABRIL DE 2024 - BASE DE PREÇOS SINAPI: 02/2024

Orçamento parcial nº 7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Num.	Código	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
7.1	98054	UN	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	1,0000000	5.755,51	5.755,51
7.2	98109	UN	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	1,0000000	914,68	914,68
7.3	98081	UN	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M ² (PARA 20 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	1,0000000	15.725,78	15.725,78
7.4	97897	UN	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	3,0000000	559,07	1.677,21
7.5	89495	UN	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	4,0000000	21,42	85,68
Total orçamento parcial nº 7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:						24.158,86



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

CNPJ: 01.612.382/0001-77

Gabinete do Prefeito

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MODELO PROPRIO, 06 SALAS DE AULA
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 16 DE ABRIL DE 2024 - BASE DE PREÇOS SINAPI: 02/2024

Orçamento parcial nº 8 ESQUADRIAS

Num.	Código	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
8.1	11578/ORSE	M2	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MEXICANA, DE ABRIR, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZA, EXCLUSIVE FERRAGENS	22,0000000	1.180,96	25.981,12
8.2	100694.1	UND	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	12,0000000	1.741,25	20.895,00
Total orçamento parcial nº 8 ESQUADRIAS:						46.876,12



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MODELO PRÓPRIO, 06 SALAS DE AULA
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 16 DE ABRIL DE 2024 - BASE DE PREÇOS SINAPI: 02/2024

Orçamento parcial nº 9 LOUÇAS E METAIS

Num.	Código	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
9.1	86931	UN	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,0000000	588,41	3.530,46
9.2	100860	UND	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,0000000	118,07	354,21
9.3	86899	UN	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,0000000	455,84	455,84
9.4	100852	UN	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,0000000	251,96	503,92
9.5	11150/ORSE	M2	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM	6,8700000	824,26	5.662,67
9.6	86937	UN	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	7,0000000	282,23	1.975,61
9.7	86909	UN	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	2,0000000	128,95	257,90
9.8	86915	UN	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	7,0000000	141,90	993,30
Total orçamento parcial nº 9 LOUÇAS E METAIS:						13.733,91



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MODELO PROPRIO, 06 SALAS DE AULA
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 16 DE ABRIL DE 2024 - BASE DE PREÇOS SINAPI: 02/2024

Orçamento parcial nº 10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Num.	Código	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
10.1	02450/ORSE	M2	LIMPEZA GERAL	688,8600000	2,05	1.412,16
Total orçamento parcial nº 10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES:						1.412,16



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS - RESUMO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MODELO PROPRIO, 06 SALAS DE AULA
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 16 DE ABRIL DE 2024 - BASE DE PREÇOS SINAPI: 02/2024

1 SERVIÇOS PRELIMINARES	7.940,76
2 REVESTIMENTO DE PISOS	104.541,18
3 REVESTIMENTO DE PAREDES	59.959,67
4 REVESTIMENTO DE TETO/COBERTURA	100.485,41
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50.017,54
6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.723,74
7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	24.158,86
8 ESQUADRIAS	46.876,12
9 LOUÇAS E METAIS	13.733,91
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.412,16
Total	418.849,35

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA: QUATROCENTOS E DEZOITO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS.