



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ
 CNPJ: 01.612.382/0001-77
Gabinete do Prefeito

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE AMPLIAÇÃO DE META

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução das obras pavimentação com drenagem superficial de trechos das Ruas: MANOEL SEVERO, NAZIOZENA PIRES DE SOUSA E ANTONIO MIGUEL BARROS, todas localizadas na zona urbana do MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN - CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 01/2025

LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 24 DE NOVEMBRO DE 2025.

BASE DE PREÇOS NOVO ITEM: SINAPI/RN 01/2025- EMITIDA EM: 10 DE MARÇO DE 2025.

ITENS	CÓDIGOS SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PLANILHA CONTRATADA			READEQUAÇÃO (AMPLIAÇÃO DE META)			SUPRESSÃO	ACRESCIMO	TOTAL
				QUANT. CONTRATADA	R\$ UNIT.	CUSTO TOTAL	SUPRESSÃO	ACRESCIMO	TOTAL			
1 SERVIÇOS INICIAIS												
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	396,21	2.377,22				6,00		2.377,22
2 RUA MANOEL SEVERO												
2.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES												
2.1.1	05109/ORSE	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDES DE ÁGUAS E ADUTORAS	M	490,00	1,33	651,70		94,00		584,00	125,02	776,72
2.2.- MOVIMENTO DE TERRA												
2.2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.347,50	0,43	579,43		169,10		1.516,60	72,71	652,14
2.2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	22,30	80,17	1.787,79		3,98		26,28	319,08	2.106,87
2.3.- PAVIMENTAÇÃO												
2.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	495,50	32,77	16.237,54		88,50		584,00	2.900,15	19.137,68
2.3.2	101169.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.364,00	83,50	113.894,00		152,60		1.516,60	12.742,10	126.636,10
2.3.3	08424/ORSE	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/ DISTANCIA ATÉ 10KM	M	490,00	7,27	3.562,30		94,00		584,00	683,38	4.245,68
2.4.- SINALIZAÇÃO												
2.4.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	490,00	1,43	700,70		94,00		584,00	134,42	835,12
3 RUA NAZIOZENA PIRES												
3.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES												
3.1.1	05109/ORSE	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDES DE ÁGUAS E ADUTORAS	M	320,00	1,33	425,60				320,00		425,60
3.2.- MOVIMENTO DE TERRA												
3.2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.120,00	0,43	481,60				1.120,00		481,60
3.2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	14,40	80,17	1.154,45				14,40		1.154,45
3.2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	-	76,03	-		170,40		-	12.955,51	12.955,51
3.3.- PAVIMENTAÇÃO												
3.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	327,00	32,77	10.715,79				327,00		10.715,79
3.3.2	101169.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.120,00	83,50	93.520,00				1.120,00		93.520,00
3.3.3	08424/ORSE	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/ DISTANCIA ATÉ 10KM	M	320,00	7,27	2.326,40				320,00		2.326,40
3.4.- SINALIZAÇÃO												
3.4.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	320,00	1,43	457,60				320,00		457,60
3.5.- CALÇADAS												
3.5.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	-	754,85	-		14,71		14,71	11.103,84	11.103,84
4 CONTORNO DA ARENINHA												
4.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES												
4.1.1	05109/ORSE	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDES DE ÁGUAS E ADUTORAS	M	97,00	1,33	129,01				97,00		129,01
4.2.- MOVIMENTO DE TERRA												
4.2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	713,68	0,43	306,88				713,68		306,88
4.3.- PAVIMENTAÇÃO												
4.3.1	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	713,68	58,44	41.707,46				713,68		41.707,46
4.4.- SINALIZAÇÃO												
4.4.1	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	145,00	3,92	568,40				145,00		568,40
5 RUA ANTONIO MIGUEL BARROS												
5.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES												
5.1.1	05109/ORSE	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDES DE ÁGUAS E ADUTORAS	M	21,00	1,33	27,93				21,00		27,93
5.2.- MOVIMENTO DE TERRA												
5.2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	84,00	0,43	36,12				84,00		36,12
5.2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1,31	80,17	105,02				1,31		105,02
5.3.- PAVIMENTAÇÃO												
5.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	29,00	32,77	950,33				29,00		950,33



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ
 CNPJ: 01.612.382/0001-77
Gabinete do Prefeito

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE AMPLIAÇÃO DE META

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução das obras pavimentação com drenagem superficial de trechos das Ruas: MANOEL SEVERO, NAZIOZENA PIRES DE SOUSA E ANTONIO MIGUEL BARROS, todas localizadas na zona urbana do MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN - CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 01/2025

LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 24 DE NOVEMBRO DE 2025.

BASE DE PREÇOS NOVO ITEM: SINAPI/RN 01/2025- EMITIDA EM: 10 DE MARÇO DE 2025.

ITENS	CÓDIGOS SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PLANILHA CONTRATADA			READEQUAÇÃO (AMPLIAÇÃO DE META)					
				QUANT. CONTRATADA	R\$ UNIT.	CUSTO TOTAL	SUPRESSÃO	ACRESCIMO	TOTAL	SUPRESSÃO	ACRESCIMO	TOTAL
5.3.2	101169.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	84,00	83,50	7.014,00	-	-	84,00	-	-	7.014,00
5.3.3	08424/ORSE	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/ DISTANCIA ATÉ 10KM	M	21,00	7,27	152,67	-	-	21,00	-	-	152,67
5.4.- SINALIZAÇÃO												
5.4.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	21,00	1,43	30,03	-	-	21,00	-	-	30,03
VALOR TOTAL DO CONTRATO:						R\$ 299.899,97				R\$ -	R\$ 41.036,21	R\$ 340.936,18
OBSERVAÇÕES:							ASSINATURA DO PREFEITO:			ASSINATURA DO ENGENHEIRO:		
ITEM NOVO, PARA COMPOSIÇÃO DO PREÇO FOI UTILIZADO A TABELA VIGENTE NA DATA DA LICITAÇÃO 01/2025, ACRESCIDO O BDI DA EMPRESA DE 25,67% E DADO O DESCONTO DA LICITAÇÃO DE 21,30%.												
BDI DA EMPRESA:				25,67%								
VALOR DO PROJETO BÁSICO:				R\$ 381.059,31								
VALOR DA PROPOSTA:				R\$ 299.899,97								
% DE DESCONTO:				21,30%								
VALOR DO ADITIVO:				R\$ 41.036,21								
% DE ADITIVO				13,68%								