



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094053-06	Nº TransfereGOV 960126/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO	MUNICÍPIO / UF TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.									548.051,69	
1.			ENTORNO					-	161.787,65	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	23.447,04	
1.1.0.1.	Composição	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	19.200,00	BDI 1	23.447,04	23.447,04	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	59.905,38	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	468,80	BDI 1	572,50	3.709,80	RA
1.2.0.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	4.800,00	0,66	BDI 1	0,81	3.888,00	RA
1.2.0.3.	SINAPI	101197	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	339,00	125,60	BDI 1	153,38	51.995,82	RA
1.2.0.4.	SINAPI	101205	PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	6,00	42,55	BDI 1	51,96	311,76	RA
1.3.			CONSTRUÇÃO DOS PASSEIOS					-	78.435,23	
1.3.1.			MOVIMENTO DE TERRA					-	3.994,85	
1.3.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	10,62	88,64	BDI 1	108,25	1.149,62	RA
1.3.1.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	5,31	26,75	BDI 1	32,67	173,48	RA
1.3.1.3.	SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	236,02	9,27	BDI 1	11,32	2.671,75	RA
1.3.2.			REVESTIMENTO DE PISO					-	74.440,38	
1.3.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	236,02	46,86	BDI 1	57,23	13.507,42	RA
1.3.2.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	264,50	98,27	BDI 1	120,01	31.742,65	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094053-06	Nº TransfereGOV 960126/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO	MUNICÍPIO / UF TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.									548.051,69	
1.3.2.3.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	260,16	86,79	BDI 1	105,99	27.574,36	RA
1.3.2.4.	ORSE	02450	LIMPEZA GERAL	M2	524,66	2,52	BDI 1	3,08	1.615,95	RA
2. CONSTRUÇÃO DA ÁREA ELEVADA E MONUMENTO RELIGIOSO									-	
2.1. MOVIMENTO DE TERRA									25.743,26	
2.1.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,25	88,64	BDI 1	108,25	351,81	RA
2.1.0.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	239,70	80,58	BDI 1	98,40	23.586,48	RA
2.1.0.3.	SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	159,45	9,27	BDI 1	11,32	1.804,97	RA
2.2. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO									-	
2.2.0.1.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	1,81	613,92	BDI 1	749,72	1.356,99	RA
2.2.0.2.	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	159,45	88,94	BDI 1	108,61	17.317,86	RA
2.2.0.3.	Composição	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	4,52	2.686,12	BDI 1	3.280,29	14.826,91	RA
2.3. ALVENARIA									-	
2.3.0.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	28,40	89,99	BDI 1	109,90	3.121,16	RA
2.3.0.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	116,90	4,23	BDI 1	5,17	604,37	RA
2.3.0.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	116,90	33,56	BDI 1	40,98	4.790,56	RA
2.3.0.4.	SINAPI	101092	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	57,68	494,46	BDI 1	603,83	34.828,91	RA
2.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									-	
2.4.0.1.	SINAPI	101490	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.734,74	BDI 1	2.118,46	2.118,46	RA
2.4.0.2.	ORSE	12240	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00	360,94	BDI 1	440,78	440,78	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094053-06	Nº TransfereGOV 960126/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO	MUNICÍPIO / UF TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.									548.051,69	
2.4.0.3.	ORSE	07901	POSTE DE CONCRETO DUPLO T - DT 9/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	8,00	1.199,42	BDI 1	1.464,73	11.717,84	RA
2.4.0.4.	ORSE	13895	POSTE DE CONCRETO DUPLO T - DT 12/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	2.099,13	BDI 1	2.563,46	2.563,46	RA
2.4.0.5.	ORSE	13537	REFLETOR MODULAR DE LED LINEAR PARA CAMPO OU QUADRA, 200W, IP68 DÚPLO, MÓDULOS N2, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, 6500K, FP = >0.95, IRC = RA>80. FL = 22.000 LUMÉNS, VU = 50.000H, ÂNGULO DO FEIXE = 120º	UN	16,00	241,49	BDI 1	294,91	4.718,56	RA
2.4.0.6.	SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	317,00	11,46	BDI 1	13,99	4.434,83	RA
2.4.0.7.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	438,00	4,81	BDI 1	5,87	2.571,06	RA
2.4.0.8.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	678,00	7,46	BDI 1	9,11	6.176,58	RA
2.4.0.9.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	8,00	208,90	BDI 1	255,11	2.040,88	RA
2.4.0.10.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	8,00	36,31	BDI 1	44,34	354,72	RA
2.4.0.11.	ORSE	03395	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	8,00	288,98	BDI 1	352,90	2.823,20	RA
2.4.0.12.	ORSE	13666	LUMIÁRIA TIPO SPOT DICROICA DE EMBUTIR MR11 ORBITAL COM LÂMPADA GU10 4000K BIVOLT, ACABAMENTO COR PRETA	UN	2,00	89,32	BDI 1	109,08	218,16	RA
2.4.0.13.	ORSE	10747	LUMINÁRIA DE PISO CORPO EM ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE LED 1,4W, REF.: BBC200 LED-HB/WW PSU 220-240V II, DA PHILIPS OU SIMILAR	UN	6,00	439,46	BDI 1	536,67	3.220,02	RA
2.5.			REVESTIMENTO DE PISO					-	46.053,47	
2.5.0.1.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	209,07	18,99	BDI 1	23,19	4.848,33	RA
2.5.0.2.	SINAPI	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	209,07	50,01	BDI 1	61,07	12.767,90	RA
2.5.0.3.	SINAPI	101092	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	18,08	494,46	BDI 1	603,83	10.917,25	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094053-06	Nº TransfereGOV 960126/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO	MUNICÍPIO / UF TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.									548.051,69	
2.5.0.4.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	148,37	61,48	BDI 1	75,08	11.139,62	RA
2.5.0.5.	SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	81,00	44,47	BDI 1	54,31	4.399,11	RA
2.5.0.6.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	81,00	20,03	BDI 1	24,46	1.981,26	RA
2.6.			DIVERSOS					-	13.131,38	
2.6.0.1.	ORSE	12244	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (H=100CM), COM BARRAS SUPERIOR, INFERIOR E VERTICAIS A CADA 3.00M (1.1/2") E BARRA VERTICAIS QUADRADA (1/2") A CADA 12CM - REV 01	M	21,00	375,60	BDI 1	458,68	9.632,28	RA
2.6.0.2.	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	84,00	27,83	BDI 1	33,99	2.855,16	RA
2.6.0.3.	ORSE	02450	LIMPEZA GERAL	M2	209,07	2,52	BDI 1	3,08	643,94	RA
3.			CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE					-	181.090,62	
3.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.465,25	
3.1.0.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	53,00	68,99	BDI 1	84,25	4.465,25	RA
3.2.			MOVIMENTO DE TERRA					-	3.185,26	
3.2.0.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,32	105,37	BDI 1	128,68	555,90	RA
3.2.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	4,32	6,36	BDI 1	7,77	33,57	RA
3.2.0.3.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	26,38	80,58	BDI 1	98,40	2.595,79	RA
3.3.			FUNDAÇÕES E ESTRUTURA					-	8.401,36	
3.3.0.1.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	4,32	18,99	BDI 1	23,19	100,18	RA
3.3.0.2.	SINAPI	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	2,59	534,55	BDI 1	652,79	1.690,73	RA
3.3.0.3.	Composição	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	1,65	2.686,12	BDI 1	3.280,29	5.412,48	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094053-06	Nº TransfereGOV 960126/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO	MUNICÍPIO / UF TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.									548.051,69	
3.3.0.4.	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	11,03	88,94	BDI 1	108,61	1.197,97	RA
3.4.			SUPERESTRUTURA					-	42.136,70	
3.4.0.1.	Composição	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	3,96	2.686,12	BDI 1	3.280,29	12.989,95	RA
3.4.0.2.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	124,74	191,34	BDI 1	233,66	29.146,75	RA
3.5.			ALVENARIAS					-	12.346,47	
3.5.0.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	109,70	89,99	BDI 1	109,90	12.056,03	RA
3.5.0.2.	SINAPI	105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	9,20	25,85	BDI 1	31,57	290,44	RA
3.6.			REVESTIMENTO DE PAREDE					-	27.744,31	
3.6.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	259,90	4,23	BDI 1	5,17	1.343,68	RA
3.6.0.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	259,90	33,56	BDI 1	40,98	10.650,70	RA
3.6.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	173,50	3,54	BDI 1	4,32	749,52	RA
3.6.0.4.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	173,50	13,27	BDI 1	16,21	2.812,44	RA
3.6.0.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	173,50	12,57	BDI 1	15,35	2.663,23	RA
3.6.0.6.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	86,40	90,27	BDI 1	110,24	9.524,74	RA
3.7.			REVESTIMENTO DE TETO					-	8.939,97	
3.7.0.1.	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	105,30	53,37	BDI 1	65,18	6.863,45	RA
3.7.0.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	105,30	4,52	BDI 1	5,52	581,26	RA
3.7.0.3.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	105,30	11,63	BDI 1	14,20	1.495,26	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094053-06	Nº TransfereGOV 960126/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO	MUNICÍPIO / UF TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.									548.051,69	
3.8.			REVESTIMENTO DE PISO					-	19.556,93	
3.8.0.1.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	105,30	18,99	BDI 1	23,19	2.441,91	RA
3.8.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	105,30	6,36	BDI 1	7,77	818,18	RA
3.8.0.3.	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	105,30	70,53	BDI 1	86,13	9.069,49	RA
3.8.0.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	33,95	123,96	BDI 1	151,38	5.139,35	RA
3.8.0.5.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	22,50	75,99	BDI 1	92,80	2.088,00	RA
3.9.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					-	3.059,20	
3.9.0.1.	ORSE	01200	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL D=25MM	UN	5,00	122,01	BDI 1	149,00	745,00	RA
3.9.0.2.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	202,87	BDI 1	247,74	247,74	RA
3.9.0.3.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	169,16	BDI 1	206,58	206,58	RA
3.9.0.4.	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	80,69	BDI 1	98,54	295,62	RA
3.9.0.5.	SINAPI	102613	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	640,46	BDI 1	782,13	1.564,26	RA
3.10.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	9.912,64	
3.10.0.1.	ORSE	01679	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	5,00	78,22	BDI 1	95,52	477,60	RA
3.10.0.2.	ORSE	01678	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	M	1,00	120,09	BDI 1	146,65	146,65	RA
3.10.0.3.	ORSE	01683	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UN	2,00	109,72	BDI 1	133,99	267,98	RA
3.10.0.4.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	50,63	BDI 1	61,83	185,49	RA
3.10.0.5.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	547,35	BDI 1	668,42	668,42	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094053-06	Nº TransfereGOV 960126/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO	MUNICÍPIO / UF TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.									548.051,69	
3.10.0.6.	SINAPI	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	613,78	BDI 1	749,55	749,55	RA
3.10.0.7.	SINAPI	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.046,22	BDI 1	2.498,84	2.498,84	RA
3.10.0.8.	SINAPI	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	4.027,28	BDI 1	4.918,11	4.918,11	RA
3.11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	13.572,54	
3.11.0.1.	SINAPI	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.603,10	BDI 1	1.957,71	1.957,71	RA
3.11.0.2.	ORSE	00330	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/100 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	901,39	BDI 1	1.100,78	1.100,78	RA
3.11.0.3.	SINAPI	100600	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1,00	743,74	BDI 1	908,26	908,26	RA
3.11.0.4.	SINAPI-I	39796	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	85,30	BDI 1	104,17	104,17	RA
3.11.0.5.	ORSE	03395	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	12,00	288,98	BDI 1	352,90	4.234,80	RA
3.11.0.6.	ORSE	03278	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	UN	2,00	209,10	BDI 1	255,35	510,70	RA
3.11.0.7.	ORSE	03281	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	2,00	212,71	BDI 1	259,76	519,52	RA
3.11.0.8.	ORSE	03298	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UN	9,00	233,17	BDI 1	284,75	2.562,75	RA
3.11.0.9.	ORSE	13602	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 2P DR 2X63A/30MA	UN	1,00	185,51	BDI 1	226,54	226,54	RA
3.11.0.10.	ORSE	09041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTE DE TENSÃO DPS 60KA-275V	UN	1,00	88,01	BDI 1	107,48	107,48	RA
3.11.0.11.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	13,42	BDI 1	16,39	49,17	RA
3.11.0.12.	ORSE	13670	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBROPOR EM LED 22.5X22.5 CM, 18W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR	UN	2,00	56,67	BDI 1	69,21	138,42	RA
3.11.0.13.	ORSE	13671	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBROPOR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR	UN	6,00	92,04	BDI 1	112,40	674,40	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094053-06	Nº TransfereGOV 960126/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO	MUNICÍPIO / UF TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.									548.051,69	
3.11.0.14.	ORSE	13905	REFLETOR EM LED, 60W, ÂNGULO 120°, 3000K, BIVOLTS, REF. SLIM50-AM-3750 OU SIMILAR	UN	4,00	97,82	BDI 1	119,46	477,84	RA
3.12.			BANCADAS, LOUÇAS E METAIS					-	11.329,37	
3.12.0.1.	SINAPI	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	703,11	BDI 1	858,64	1.717,28	RA
3.12.0.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	38,99	BDI 1	47,61	95,22	RA
3.12.0.3.	ORSE	07350	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	2,00	647,97	BDI 1	791,30	1.582,60	RA
3.12.0.4.	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	351,72	BDI 1	429,52	2.577,12	RA
3.12.0.5.	SINAPI	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	132,35	BDI 1	161,63	323,26	RA
3.12.0.6.	ORSE	09718	ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	UN	0,96	572,27	BDI 1	698,86	670,91	RA
3.12.0.7.	ORSE	10777	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM, COM FILETE 3CM - OBRA MERCADO DE LAGARTO	UN	3,25	813,73	BDI 1	993,73	3.229,62	RA
3.12.0.8.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	302,97	BDI 1	369,99	739,98	RA
3.12.0.9.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	99,61	BDI 1	121,64	121,64	RA
3.12.0.10.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	111,26	BDI 1	135,87	271,74	RA
3.13.			ESQUADRIAS					-	9.843,49	
3.13.0.1.	SINAPI	100693	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.618,60	BDI 1	1.976,63	5.929,89	RA
3.13.0.2.	ORSE	01810	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO COM ALMOFADAS, COM POSTIGO, DE ABRIR, C/ BATENTES (14CM) E 2 JOGOS DE ALIZA, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	0,60	1.052,22	BDI 1	1.284,97	770,98	RA
3.13.0.3.	SEINFRA	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	3,00	454,50	BDI 1	555,04	1.665,12	RA
3.13.0.4.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	22,41	19,17	BDI 1	23,41	524,62	RA
3.13.0.5.	SINAPI	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	22,41	25,48	BDI 1	31,12	697,40	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094053-06	Nº TransfereGOV 960126/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO	MUNICÍPIO / UF TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.									548.051,69	
3.13.0.6.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	22,41	1,88	BDI 1	2,30	51,54	RA
3.13.0.7.	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	6,00	27,83	BDI 1	33,99	203,94	RA
3.14.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	6.272,81	
3.14.0.1.	ORSE	04850	IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR, 03 DEMÃOS	M2	124,74	33,71	BDI 1	41,17	5.135,55	RA
3.14.0.2.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	20,70	44,99	BDI 1	54,94	1.137,26	RA
3.15.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	324,32	
3.15.0.1.	ORSE	02450	LIMPEZA GERAL	M2	105,30	2,52	BDI 1	3,08	324,32	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
Local
terça-feira, 30 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ANTÔNIO DIOGO ARAÚJO
CREA/CAU: 211.303.880-3
ART/RRT: RN20250869420

RECURSO
↓