



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA SEVERINO BATISTA E OUTRAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 02 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - REF 08/2023

Orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS INICIAIS

| Num. | Un | Descrição | Quantit. | Preço (R\$) | Importância (R\$) |
|--|----|--|-----------|-------------|-------------------|
| 1.1 | M2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 | 6,0000000 | 470,08 | 2.820,48 |
| Total orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS INICIAIS: | | | | | 2.820,48 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

CNPJ: 01.612.382/0001-77

Gabinete do Prefeito

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA SEVERINO BATISTA E OUTRAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 02 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - REF 08/2023

Orçamento parcial nº 2 RUA SEVERINO BATISTA

| Num. | Un | Descrição | Quantit. | Preço (R\$) | Importância (R\$) |
|---|----|---|---------------|-------------|-------------------|
| 2.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 2.1.1 | M | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | 530,0000000 | 0,76 | 402,80 |
| Total 2.1.- CAP01.1 SERVIÇOS PRELIMINARES: | | | | | 402,80 |
| 2.2.- MOVIMENTO DE TERRA | | | | | |
| 2.2.1 | M2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | 1.855,0000000 | 1,47 | 2.726,85 |
| 2.2.2 | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 24,1700000 | 88,82 | 2.146,78 |
| Total 2.2.- CAP01.2 MOVIMENTO DE TERRA: | | | | | 4.873,63 |
| 2.3.- PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 2.3.1 | M | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 537,0000000 | 35,00 | 18.795,00 |
| 2.3.2 | M2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | 1.855,0000000 | 70,00 | 129.850,00 |
| Total 2.3.- CAP01.3 PAVIMENTAÇÃO: | | | | | 148.645,00 |
| 2.4.- SINALIZAÇÃO | | | | | |
| 2.4.1 | M | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | 530,0000000 | 1,60 | 848,00 |
| Total 2.4.- CAP01.4 SINALIZAÇÃO: | | | | | 848,00 |
| Total orçamento parcial nº 2 RUA SEVERINO BATISTA: | | | | | 154.769,43 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

CNPJ: 01.612.382/0001-77

Gabinete do Prefeito

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA SEVERINO BATISTA E OUTRAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 02 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - REF 08/2023

Orçamento parcial nº 3 RUA PROJETADA 04

| Num. | Un | Descrição | Quantit. | Preço (R\$) | Importância (R\$) |
|---|----|---|-------------|-------------|-------------------|
| 3.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 3.1.1 | M | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | 66,0000000 | 0,76 | 50,16 |
| Total 3.1.- CAP02.1 SERVIÇOS PRELIMINARES: | | | | | 50,16 |
| 3.2.- MOVIMENTO DE TERRA | | | | | |
| 3.2.1 | M2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | 198,0000000 | 1,47 | 291,06 |
| 3.2.2 | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 2,9700000 | 88,82 | 263,80 |
| Total 3.2.- CAP02.2 MOVIMENTO DE TERRA: | | | | | 554,86 |
| 3.3.- PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 3.3.1 | M | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 66,0000000 | 35,00 | 2.310,00 |
| 3.3.2 | M2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | 198,0000000 | 70,00 | 13.860,00 |
| Total 3.3.- CAP02.3 PAVIMENTAÇÃO: | | | | | 16.170,00 |
| 3.4.- SINALIZAÇÃO | | | | | |
| 3.4.1 | M | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | 66,0000000 | 1,60 | 105,60 |
| Total 3.4.- CAP02.4 SINALIZAÇÃO: | | | | | 105,60 |
| Total orçamento parcial nº 3 RUA PROJETADA 04: | | | | | 16.880,62 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

CNPJ: 01.612.382/0001-77

Gabinete do Prefeito

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA SEVERINO BATISTA E OUTRAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 02 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - REF 08/2023

Orçamento parcial nº 4 RUA ARCELINA MARIA DA CONCEIÇÃO

| Num. | Un | Descrição | Quantit. | Preço (R\$) | Importância (R\$) |
|--|----|---|-------------|-------------|-------------------|
| 4.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 4.1.1 | M | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | 68,0000000 | 0,76 | 51,68 |
| Total 4.1.- CAP03.1 SERVIÇOS PRELIMINARES: | | | | | 51,68 |
| 4.2.- MOVIMENTO DE TERRA | | | | | |
| 4.2.1 | M2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | 238,0000000 | 1,47 | 349,86 |
| 4.2.2 | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 3,3800000 | 88,82 | 300,21 |
| Total 4.2.- CAP03.2 MOVIMENTO DE TERRA: | | | | | 650,07 |
| 4.3.- PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 4.3.1 | M | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 75,0000000 | 35,00 | 2.625,00 |
| 4.3.2 | M2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | 238,0000000 | 70,00 | 16.660,00 |
| Total 4.3.- CAP03.3 PAVIMENTAÇÃO: | | | | | 19.285,00 |
| 4.4.- SINALIZAÇÃO | | | | | |
| 4.4.1 | M | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | 68,0000000 | 1,60 | 108,80 |
| Total 4.4.- CAP03.4 SINALIZAÇÃO: | | | | | 108,80 |
| Total orçamento parcial nº 4 RUA ARCELINA MARIA DA CONCEIÇÃO: | | | | | 20.095,55 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

CNPJ: 01.612.382/0001-77

Gabinete do Prefeito

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA SEVERINO BATISTA E OUTRAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 02 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - REF 08/2023

Orçamento parcial nº 5 RUA VICENTE HIGINO DE ARAÚJO

| Num. | Un | Descrição | Quantit. | Preço (R\$) | Importância (R\$) |
|---|----|---|-------------|-------------|-------------------|
| 5.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 5.1.1 | M | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | 114,0000000 | 0,76 | 86,64 |
| Total 5.1.- CAP04.1 SERVIÇOS PRELIMINARES: | | | | | 86,64 |
| 5.2.- MOVIMENTO DE TERRA | | | | | |
| 5.2.1 | M2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | 399,0000000 | 1,47 | 586,53 |
| 5.2.2 | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 5,4500000 | 88,82 | 484,07 |
| Total 5.2.- CAP04.2 MOVIMENTO DE TERRA: | | | | | 1.070,60 |
| 5.3.- PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 5.3.1 | M | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 121,0000000 | 35,00 | 4.235,00 |
| 5.3.2 | M2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | 399,0000000 | 70,00 | 27.930,00 |
| Total 5.3.- CAP04.3 PAVIMENTAÇÃO: | | | | | 32.165,00 |
| 5.4.- SINALIZAÇÃO | | | | | |
| 5.4.1 | M | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | 114,0000000 | 1,60 | 182,40 |
| Total 5.4.- CAP04.4 SINALIZAÇÃO: | | | | | 182,40 |
| Total orçamento parcial nº 5 RUA VICENTE HIGINO DE ARAÚJO: | | | | | 33.504,64 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

CNPJ: 01.612.382/0001-77

Gabinete do Prefeito

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA SEVERINO BATISTA E OUTRAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 02 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - REF 08/2023

Orçamento parcial nº 6 RUA ANTÔNIO MANOEL

| Num. | Un | Descrição | Quantit. | Preço (R\$) | Importância (R\$) |
|---|----|---|-------------|-------------|-------------------|
| 6.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 6.1.1 | M | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | 90,0000000 | 0,76 | 68,40 |
| Total 6.1.- CAP05.1 SERVIÇOS PRELIMINARES: | | | | | 68,40 |
| 6.2.- MOVIMENTO DE TERRA | | | | | |
| 6.2.1 | M2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | 315,0000000 | 1,47 | 463,05 |
| 6.2.2 | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 4,3700000 | 88,82 | 388,14 |
| Total 6.2.- CAP05.2 MOVIMENTO DE TERRA: | | | | | 851,19 |
| 6.3.- PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 6.3.1 | M | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 97,0000000 | 35,00 | 3.395,00 |
| 6.3.2 | M2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | 315,0000000 | 70,00 | 22.050,00 |
| Total 6.3.- CAP05.3 PAVIMENTAÇÃO: | | | | | 25.445,00 |
| 6.4.- SINALIZAÇÃO | | | | | |
| 6.4.1 | M | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | 90,0000000 | 1,60 | 144,00 |
| Total 6.4.- CAP05.4 SINALIZAÇÃO: | | | | | 144,00 |
| Total orçamento parcial nº 6 RUA ANTÔNIO MANOEL: | | | | | 26.508,59 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

CNPJ: 01.612.382/0001-77

Gabinete do Prefeito

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA SEVERINO BATISTA E OUTRAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 02 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - REF 08/2023

Orçamento parcial nº 7 RUA SEVERINO GONÇALO

| Num. | Un | Descrição | Quantit. | Preço (R\$) | Importância (R\$) |
|---|----|---|-------------|-------------|-------------------|
| 7.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 7.1.1 | M | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | 110,0000000 | 0,76 | 83,60 |
| Total 7.1.- CAP06.1 SERVIÇOS PRELIMINARES: | | | | | 83,60 |
| 7.2.- MOVIMENTO DE TERRA | | | | | |
| 7.2.1 | M2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | 385,0000000 | 1,47 | 565,95 |
| 7.2.2 | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 5,2700000 | 88,82 | 468,08 |
| Total 7.2.- CAP06.2 MOVIMENTO DE TERRA: | | | | | 1.034,03 |
| 7.3.- PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 7.3.1 | M | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 117,0000000 | 35,00 | 4.095,00 |
| 7.3.2 | M2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | 385,0000000 | 70,00 | 26.950,00 |
| Total 7.3.- CAP06.3 PAVIMENTAÇÃO: | | | | | 31.045,00 |
| 7.4.- SINALIZAÇÃO | | | | | |
| 7.4.1 | M | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | 110,0000000 | 1,60 | 176,00 |
| Total 7.4.- CAP06.4 SINALIZAÇÃO: | | | | | 176,00 |
| Total orçamento parcial nº 7 RUA SEVERINO GONÇALO: | | | | | 32.338,63 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

CNPJ: 01.612.382/0001-77

Gabinete do Prefeito

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA SEVERINO BATISTA E OUTRAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 02 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - REF 08/2023

Orçamento parcial nº 8 RUA PROJETADA 05

| Num. | Un | Descrição | Quantit. | Preço (R\$) | Importância (R\$) |
|---|----|---|-------------|-------------|-------------------|
| 8.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 8.1.1 | M | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | 66,0000000 | 0,76 | 50,16 |
| Total 8.1.- CAP07.1 SERVIÇOS PRELIMINARES: | | | | | 50,16 |
| 8.2.- MOVIMENTO DE TERRA | | | | | |
| 8.2.1 | M2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | 231,0000000 | 1,47 | 339,57 |
| 8.2.2 | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 2,9700000 | 88,82 | 263,80 |
| Total 8.2.- CAP07.2 MOVIMENTO DE TERRA: | | | | | 603,37 |
| 8.3.- PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 8.3.1 | M | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 66,0000000 | 35,00 | 2.310,00 |
| 8.3.2 | M2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | 231,0000000 | 70,00 | 16.170,00 |
| Total 8.3.- CAP07.3 PAVIMENTAÇÃO: | | | | | 18.480,00 |
| 8.4.- SINALIZAÇÃO | | | | | |
| 8.4.1 | M | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | 66,0000000 | 1,60 | 105,60 |
| Total 8.4.- CAP07.4 SINALIZAÇÃO: | | | | | 105,60 |
| Total orçamento parcial nº 8 RUA PROJETADA 05: | | | | | 19.239,13 |



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS - RESUMO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA SEVERINO BATISTA E OUTRAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 02 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - REF 08/2023

| | |
|--|-------------------|
| 1 SERVIÇOS INICIAIS | 2.820,48 |
| 2 RUA SEVERINO BATISTA | 154.769,43 |
| 2.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES | 402,80 |
| 2.2.- MOVIMENTO DE TERRA | 4.873,63 |
| 2.3.- PAVIMENTAÇÃO | 148.645,00 |
| 2.4.- SINALIZAÇÃO | 848,00 |
| 3 RUA PROJETADA 04 | 16.880,62 |
| 3.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES | 50,16 |
| 3.2.- MOVIMENTO DE TERRA | 554,86 |
| 3.3.- PAVIMENTAÇÃO | 16.170,00 |
| 3.4.- SINALIZAÇÃO | 105,60 |
| 4 RUA ARCELINA MARIA DA CONCEIÇÃO | 20.095,55 |
| 4.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES | 51,68 |
| 4.2.- MOVIMENTO DE TERRA | 650,07 |
| 4.3.- PAVIMENTAÇÃO | 19.285,00 |
| 4.4.- SINALIZAÇÃO | 108,80 |
| 5 RUA VICENTE HIGINO DE ARAÚJO | 33.504,64 |
| 5.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES | 86,64 |
| 5.2.- MOVIMENTO DE TERRA | 1.070,60 |
| 5.3.- PAVIMENTAÇÃO | 32.165,00 |
| 5.4.- SINALIZAÇÃO | 182,40 |
| 6 RUA ANTÔNIO MANOEL | 26.508,59 |
| 6.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES | 68,40 |
| 6.2.- MOVIMENTO DE TERRA | 851,19 |
| 6.3.- PAVIMENTAÇÃO | 25.445,00 |
| 6.4.- SINALIZAÇÃO | 144,00 |
| 7 RUA SEVERINO GONÇALO | 32.338,63 |
| 7.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES | 83,60 |
| 7.2.- MOVIMENTO DE TERRA | 1.034,03 |
| 7.3.- PAVIMENTAÇÃO | 31.045,00 |
| 7.4.- SINALIZAÇÃO | 176,00 |
| 8 RUA PROJETADA 05 | 19.239,13 |
| 8.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES | 50,16 |
| 8.2.- MOVIMENTO DE TERRA | 603,37 |
| 8.3.- PAVIMENTAÇÃO | 18.480,00 |
| 8.4.- SINALIZAÇÃO | 105,60 |
| Total | 306.157,07 |

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA: TREZENTOS E SEIS MIL CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS.