



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

CNPJ: 01.612.382/0001-77

Gabinete do Prefeito

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS - EMENDA 215/2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 10 DE JUNHO DE 2022 - SINAPI/RN - 04/2022

Orçamento parcial nº 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

Num.	Cod.	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI (	P. Unit. com BDI	Importância com BDI
1.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,20	13.433,51	16.871,15	3.374,23
1.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	3.118,11	3.916,03	3.916,03
1.3	00051/ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00	265,07	332,90	1.997,40
Total orçamento parcial nº 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA ...							9.287,66



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS - EMENDA 215/2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 10 DE JUNHO DE 2022 - SINAPI/RN - 04/2022

Orçamento parcial nº 2 RUA ANTÔNIO MANOEL

Num.	Cod.	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI (	P. Unit. com BDI	Importância com BDI
2.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	110,00	0,52	0,65	71,50
Total 2.1.- CAP02.1 SERVIÇOS PRELIMINARES:							71,50
2.2.- MOVIMENTO DE TERRA							
2.2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	385,00	1,09	1,37	527,45
2.2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	4,95	66,73	83,81	414,86
Total 2.2.- CAP02.2 MOVIMENTO DE TERRA:							942,31
2.3.- PAVIMENTAÇÃO							
2.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	110,00	26,55	33,34	3.667,40
2.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	385,00	55,86	70,15	27.007,75
Total 2.3.- CAP02.3 PAVIMENTAÇÃO:							30.675,15
2.4.- SINALIZAÇÃO							
2.4.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	110,00	1,13	1,42	156,20
Total 2.4.- CAP02.4 SINALIZAÇÃO:							156,20
Total orçamento parcial nº 2 RUA ANTÔNIO MANOEL:							31.845,16



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

CNPJ: 01.612.382/0001-77

Gabinete do Prefeito

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS - EMENDA 215/2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 10 DE JUNHO DE 2022 - SINAPI/RN - 04/2022

Orçamento parcial nº 3 RUA JOSÉ VITORINO DA SILVA

Num.	Cod.	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI (	P. Unit. com BDI	Importância com BDI
3.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES							
3.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	160,00	0,52	0,65	104,00
Total 3.1.- CAP03.1 SERVIÇOS PRELIMINARES:							104,00
3.2.- MOVIMENTO DE TERRA							
3.2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	560,00	1,09	1,37	767,20
3.2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	7,20	66,73	83,81	603,43
Total 3.2.- CAP03.2 MOVIMENTO DE TERRA:							1.370,63
3.3.- PAVIMENTAÇÃO							
3.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	160,00	26,55	33,34	5.334,40
3.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	560,00	55,86	70,15	39.284,00
Total 3.3.- CAP03.3 PAVIMENTAÇÃO:							44.618,40
3.4.- SINALIZAÇÃO							
3.4.1	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,36	519,67	652,65	234,95



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS - EMENDA 215/2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 10 DE JUNHO DE 2022 - SINAPI/RN - 04/2022

Orçamento parcial nº 3 RUA JOSÉ VITORINO DA SILVA

Num.	Cod.	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI (	P. Unit. com BDI	Importância com BDI
3.4.2	10808	CONFEÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UND	1,00	248,43	312,00	312,00
3.4.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	160,00	1,13	1,42	227,20
Total 3.4.- CAP03.4 SINALIZAÇÃO:							774,15
Total orçamento parcial nº 3 RUA JOSÉ VITORINO DA SILVA:							46.867,18



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS - RESUMO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS - EMENDA 215/2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 10 DE JUNHO DE 2022 - SINAPI/RN - 04/2022

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	9.287,66
2 RUA ANTÔNIO MANOEL	31.845,16
2.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES	71,50
2.2.- MOVIMENTO DE TERRA	942,31
2.3.- PAVIMENTAÇÃO	30.675,15
2.4.- SINALIZAÇÃO	156,20
3 RUA JOSÉ VITORINO DA SILVA	46.867,18
3.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES	104,00
3.2.- MOVIMENTO DE TERRA	1.370,63
3.3.- PAVIMENTAÇÃO	44.618,40
3.4.- SINALIZAÇÃO	774,15
Total	88.000,00

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA: OITENTA E OITO MIL REAIS.