



RUA: da bauxita, nº 03, sala 03 -
Lagoa nova - Natal – RN
CEP 59076-640 – Fone: (0**84) 3201-6547
CNPJ 37.094.328/0001-24 – Insc. Est. 20.542.465-1
Email:mvmemprendimentoss@gmail.com



CARTA PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEN. LAURENTINO CRUZ/RN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2023
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
ABERTURA:30/01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR O PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE TRECHOS NAS RUAS ANTÔNIO MANOEL E JOSÉ VITORINO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.



RUA: da bauxita, nº 03, sala 03 -
Lagoa nova - Natal - RN
CEP 59076-640 - Fone: (0**84) 3201-6547
CNPJ 37.094.328/0001-24 - Insc. Est. 20.542.465-1
Email:mvmempreendimentoss@gmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

R. Vicente Batista, 107, Ten. Laurentino Cruz - RN, 59338-000

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR O PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE TRECHOS NAS RUAS ANTÔNIO MANOEL E JOSÉ VITORINO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à Ref. que trata da contratação de empresa especializada em construção civil, para Contratação de empresa especializada para executar todas as atividades inerentes CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR O PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE TRECHOS NAS RUAS ANTÔNIO MANOEL E JOSÉ VITORINO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.

Assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço total desta proposta **R\$ 85.303,34 (OITENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)**. Com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes da Planilha de Orçamento. Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN



RUA: da bauxita, nº 03, sala 03 -
Lagoa nova - Natal - RN
CEP 59076-640 - Fone: (0**84) 3201-6547
CNPJ 37.094.328/0001-24 - Insc. Est. 20.542.465-1
Email:mvmempreendimentoss@gmail.com

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza da obra contratada. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN, antes da execução dos mesmos.

O prazo de execução total das obras é de 01 **(um) Mês** consecutivos a partir do dia da assinatura do contrato (conforme cronograma físico-financeiro anexo). Tendo a presente proposta **60 dias de validade**, e reconhecemos que a data de referência dos preços (data base) será o primeiro dia do mês da apresentação da proposta.

Natal/RN, 28 de fevereiro de 2023.

**MATHEUS BEZERRA DE
SOUZA NUNES:08494253441**

Assinado digitalmente por MATHEUS BEZERRA DE SOUZA NUNES:08494253441
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=29056741000176, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MATHEUS BEZERRA DE SOUZA NUNES:08494253441
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.02.28 10:43:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

EMPREENDEIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA

Matheus Bezerra de Souza Nunes

Presidente

CPF: 084.942.534-41




RUA: da bauxita, nº 03, sala 03 -
Lagoa nova - Natal – RN
CEP 59076-640 – Fone: (0**84) 3201-6547
CNPJ 37.094.328/0001-24 – Insc. Est. 20.542.465-1
Email:mvmemprendimentoss@gmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEN. LAURENTINO CRUZ/RN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2023
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
ABERTURA:30/01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR O PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE TRECHOS NAS RUAS ANTÔNIO MANOEL E JOSÉ VITORINO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 28/02/2023

LOCAL DA OBRA: RUA ANTÔNIO MANOEL E JOSÉ VITORINO DA SILVA - TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR O PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE TRECHOS NAS RUAS ANTÔNIO MANOEL E JOSÉ VITORINO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.

BDI SERVIÇO:

25,59%

RESUMO

PAVIMENTAÇÃO

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DE OBRA	R\$	9.144,60
2	RUA ANTÔNIO MANOEL	R\$	30.815,51
3	RUA JOSÉ VITORINO DA SILVA	R\$	45.343,23
VALOR TOTAL COM BDI		R\$	85.303,34

ESTA PROPOSTA, TEM A IMPORTÂNCIA DE R\$ 85.303,34 (OITENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E TRÊSE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

Matheus Bezerra de Souza Nunes
Sócio/Presidente
CPF: 084.942.534-41

Felipe Augusto M. da Fonseca
Engenheiro Civil
CREA/RN 2018744986

MATHEUS BEZERRA
DE SOUZA
NUNES:0849425344

**FELIPE AUGUSTO
MARQUES DA
FONSECA** 70063846
489

Assinado digitalmente por FELIPE AUGUSTO
MARQUES DA FONSECA:70063846489
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CA DIGITAL
MULTIPLA G1, OU=29056741000176, OU=videconferencia, OU=Certificado PF AL, CN=FELIPE
AUGUSTO MARQUES DA FONSECA:70063846489
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.02.28 10:36:41-03'00'



RUA: Da bauxita, nº 03, sala 03 - Lagoa Nova - Natal - RN
CEP 59076-640 - Fone: (0**84) 3201-6547
CNPJ 37.094.328/0001-24 - Insc. Est. 20.542.465-1
Email: mvmemprendimentos@gmail.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 28/02/2023

LOCAL DA OBRA: RUA ANTÔNIO MANOEL E JOSÉ VITORINO DA SILVA - TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR O PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS NAS RUAS ANTÔNIO MANOEL E JOSÉ VITORINO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.

		BDI SERVIÇO:	25,59%		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL
PAVIMENTAÇÃO					
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DE OBRA				R\$ 9.144,60
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,20	R\$ 16.684,25	R\$ 3.336,85
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	R\$ 3.810,95	R\$ 3.810,95
1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 332,80	R\$ 1.996,80
2	RUA ANTÔNIO MANOEL				R\$ 30.815,51
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 71,50
2.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	110,00	R\$ 0,65	R\$ 71,50
2.2	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 938,41
2.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	385,00	R\$ 1,36	R\$ 523,60
2.2.2	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,95	R\$ 83,80	R\$ 414,81
2.3	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 29.650,50
2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	110,00	R\$ 33,23	R\$ 3.655,30
2.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	385,00	R\$ 67,52	R\$ 25.995,20
2.4	SINALIZAÇÃO				R\$ 155,10
2.4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	110,00	R\$ 1,41	R\$ 155,10
3	RUA JOSÉ VITORINO DA SILVA				R\$ 45.343,23
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 104,00
3.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	160,00	R\$ 0,65	R\$ 104,00
3.2	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 1.364,96
3.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	560,00	R\$ 1,36	R\$ 761,60
3.2.2	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	7,20	R\$ 83,80	R\$ 603,36
3.3	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 43.128,00
3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	160,00	R\$ 33,23	R\$ 5.316,80
3.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	560,00	R\$ 67,52	R\$ 37.811,20
3.4	SINALIZAÇÃO				R\$ 746,27
3.4.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	0,36	R\$ 652,65	R\$ 234,95
3.4.2	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	un	1,00	R\$ 285,72	R\$ 285,72
3.4.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	160,00	R\$ 1,41	R\$ 225,60
VALOR TOTAL COM BDI					R\$ 85.303,34

ESTA PROPOSTA, TEM A IMPORTÂNCIA DE R\$ 85.303,34 (OITENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

Matheus Bezerra de Souza Nunes
Sócio/Presidente
CPF: 084.942.534-41

Felipe Augusto M. da Fonseca
Engenheiro Civil
CREA/RN 2018744986

MATHEUS
BEZERRA DE
SOUZA
NUNES:0849425
3441

Assinado digitalmente por MATHEUS
BEZERRA DE SOUZA
NUNES:08494253441
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL
MULTIPLA G1, OU=29056741000176, OU=
videoconferencia, OU=Certificado PF A1,
CN=MATHEUS BEZERRA DE SOUZA
NUNES:08494253441
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.02.28 10:37:26-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

FELIPE
AUGUSTO
MARQUES DA
FONSECA:70063
846489

Assinado digitalmente por FELIPE
AUGUSTO MARQUES DA
FONSECA:70063846489
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL
MULTIPLA G1, OU=29056741000176, OU=
videoconferencia, OU=Certificado PF A1,
CN=FELIPE AUGUSTO MARQUES DA
FONSECA:70063846489
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.02.28 10:37:40-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0



RUA: da bauxita, nº 03, sala 03 -
Lagoa nova - Natal – RN
CEP 59076-640 – Fone: (0**84) 3201-6547
CNPJ 37.094.328/0001-24 – Insc. Est. 20.542.465-1
Email:mvmempreendimentoss@gmail.com



PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEN. LAURENTINO CRUZ/RN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2023
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
ABERTURA:30/01/2023**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR O PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE TRECHOS NAS RUAS ANTÔNIO MANOEL E JOSÉ VITORINO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.

		RUA: Da bacia nº 03, sala 03 - Lagoa Nova - Natal - RN	
		CEP 58076-640 - Fone: (0784) 3201-6547	
		CNPJ 37.094.328/0001-24 - Ins. Est. 20.542.405-1	
		Email: mcm@empreendimentos@gmail.com	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZIN			
LOCAL DA OBRA: RUA ANTÔNIO MANOEL E JOSÉ VITORINO DA SILVA - TENENTE LAURENTINO CRUZIN		DATA: 28/09/2023	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR O PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO DE TRECHOS NAS RUAS ANTÔNIO MANOEL E JOSÉ VITORINO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZIN.			
		BDI/SERVIÇO:	25,98%
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES			
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DE OBRA	9.144,80
1.1	Código Banco	Descrição	Total
Composição	93565 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13.284,70
Composição Auxiliar	95415 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	104,97
Insumo	00040811 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (MENSALISTA)	12.960,08
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	103,70
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	11,13
Insumo	00043474 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,60
Insumo	00043498 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	103,22
		MO sem LS =>	13.284,70
		Valor do BDI =>	3.399,55
		Quant. =>	6,2000000
		Preço Total =>	3.336,85
1.2	Código Banco	Descrição	Total
Composição	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3.034,44
Composição Auxiliar	95422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	34,25
Insumo	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	2.614,52
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	152,35
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	11,80
Insumo	00043475 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	18,58
Insumo	00043499 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	202,94
		MO sem LS =>	2.648,77
		Valor do BDI =>	776,51
		Quant. =>	1,0000000
		Preço Total =>	3.810,95
1.3	Código Banco	Descrição	Total
Composição	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	264,99
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	3,61
Insumo	1559 ORSE	Madeira mista serrada (barrão) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (argelim, lauro) m	32,40
Insumo	6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrão) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m m	3,49
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	14,45
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	174,04
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	3,26
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	33,74
		MO sem LS =>	34,83
		Valor do BDI =>	67,81
		Quant. =>	6,0000000
		Preço Total =>	1.996,80
2		RUA ANTÔNIO MANOEL	30.815,51
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES	71,50
2.1.1	Código Banco	Descrição	Total
Composição	99064 SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO: AF_10/2018	0,52
Composição Auxiliar	99058 SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA: AF_10/2018	0,52
		MO sem LS =>	0,43
		Valor do BDI =>	0,13
		Quant. =>	110,0000000
		Preço Total =>	71,50
2.2		MOVIMENTO DE TERRA	938,41
2.2.1	Código Banco	Descrição	Total
Composição	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.	1,09
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	AF_11/2018	0,31
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_ 06/2014	0,11
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_ 06/2014	0,02
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,23
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,06
Composição Auxiliar	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - CHI DIURNO. AF_ 06/2017	0,21
Composição Auxiliar	96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - CHI DIURNO. AF_ 06/2017	0,16
		MO sem LS =>	0,18
		Valor do BDI =>	0,27
		Quant. =>	385,0000000
		Preço Total =>	923,60
2.2.2	Código Banco	Descrição	Total
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	66,73
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	66,73
		MO sem LS =>	40,98
		Valor do BDI =>	17,07
		Quant. =>	4,9500000
		Preço Total =>	414,81
2.3		PAVIMENTAÇÃO	29.690,90
2.3.1	Código Banco	Descrição	Total
Composição	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - M	26,46
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PERDIERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,64
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMDA), PREPARO MANUAL	0,95
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,42
Insumo	00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP. 1 M, "30 X 12/15" CM (H X LxLAZ)	10,05
		MO sem LS =>	10,03
		Valor do BDI =>	6,77
		Quant. =>	110,0000000
		Preço Total =>	3.655,30
2.3.2	Código Banco	Descrição	Total
Composição	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	53,77
Composição Auxiliar	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 1.100 KG, CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,50
Composição Auxiliar	5685 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 1.100 KG, CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,94
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PERDIERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,56
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,78
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMDA), PREPARO MECÂNICO	8,34
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	6,84
Insumo	00004385 SINAPI	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO)	14,85
		MO sem LS =>	13,73
		Valor do BDI =>	13,75
		Quant. =>	385,0000000
		Preço Total =>	25.995,20



RUA: Da Beaulieu nº 03, sala 03 - Lagoa Nova - Natal - RN
CEP 59076-640 - Fone: (07) 361 4547
CNPJ 17.094.328/0001-24 - Ins. Est. 20.542.405-1
Email: mcm@pmsmunicipios.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZILHA
LOCAL DA OBRA: RUA ANTÔNIO MANDEL E JOSÉ VITORINO DA SILVA - TENENTE LAURENTINO CRUZILHA
DATA: 28/02/2023
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR O PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE TRECHOS NAS RUAS ANTÔNIO MANDEL E JOSÉ VITORINO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZILHA.

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES													
				BDI SERVIÇO =		25,58%							
2.4		SINALIZAÇÃO											
2.4.1	Código Banco	Descrição			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) AF_05/2021			PINT - PINTURAS	M	1,0000000	1,13	1,13				
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000	21,75	0,80				
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	16,87	0,26				
Insumo	00011161 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA			Material	KG	0,1060000	0,71	0,07				
					MO sem LS =>	0,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,67			
					Valor do BDI =>	0,28			Valor com BDI =>	1,41			
						Quant. =>	110,0000000	Preço Total =>	155,10				

3		RUA JOSÉ VITORINO DA SILVA								45.343,27					
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES								104,00					
3.1.1	Código Banco	Descrição				Tert		Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	99064 SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018				SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		M	1,0000000	0,52	0,52				
Composição Auxiliar	99058 SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA AF_10/2018				SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		UN	0,0500000	10,42	0,52				
						MO sem LS =>		0,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,43			
						Valor do BDI =>		0,13	Valor com BDI =>				0,65		
						Quant. =>		160,0000000		Preço Total =>		104,00			

3.2		MOVIMENTO DE TERRA						1.364,96	
3.2.1	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.		PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	1,09	1,09	
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,		CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0010000	319,22	0,31	
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,		CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0020000	58,77	0,11	
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,		CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0001000	236,81	0,02	
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,		CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0030000	78,25	0,23	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	16,87	0,05	
Composição Auxiliar	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO		CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0010000	219,67	0,21	
Composição Auxiliar	96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO		CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0020000	84,01	0,18	
				MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,27			Valor com BDI =>	1,36
						Quant. =>	\$60,0000000	Preço Total =>	761,60

3.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	92558 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	66,73	66,73	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	16,87	66,73	
			MO sem LS =>	40,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,98
			Valor do BDI =>	17,07			Valor com BDI =>	83,80
			Quant. =>		7,2000000	Preço Total =>	603,36	

3.3		PAVIMENTAÇÃO						43.128,00	
3.3.1	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-		DROP - DRENAGEM/OBRAS DE	m²	1,0000000	26,46	26,46	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	21,32	8,40	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	16,87	6,64	
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	479,22	0,95	
Composição Auxiliar	00003070 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		Material	m³	0,0070000	60,00	0,42	
Insumo	00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, "30 X 12/15" CM (H X LxLx2)		Material	M	1,0000000	10,00	10,00	
				MO sem LS =>	10,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,03
				Valor do BDI =>	6,77			Valor com BDI =>	33,23
						Quant. =>	160,0000000	Preço Total =>	5.316,80

3.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	53,77	53,77	
Composição Auxiliar	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0031000	163,21	0,50	
Composição Auxiliar	5685 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,1390000	60,57	7,94	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	CALÇATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000	21,32	8,62	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000	16,87	6,78	
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0204000	409,29	8,34	
Insumo	00003067 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1140000	60,00	6,84	
Insumo	00004365 SINAPI	PARALELEPÍEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIAÇÃO	Material	MIL	0,0330000	450,00	14,85	
			MO sem LS =>	13,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,73
			Valor do BDI =>	13,75			Valor com BDI =>	67,52
			Quant. =>		560,0000000	Preço Total =>	37.811,20	

3.4		SINALIZAÇÃO								746,31	
	Código Banco	Descrição				Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00034723 SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA				Material	m²	1,0000000	519,67	519,67	
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	133,00			Valor com BDI =>	652,65
							Quant. =>	0,3600000	Preço Total =>	234,66	

3.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10308	ORSE	Conexção suporte e travessa para placa de sinalização	Sinalização Vertical	un	1,0000000	227,51	227,51
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,70	7,40
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,61	3,61
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,5000000	3,77	1,88
Insumo	54	ORSE	Encargado de turma - Fonte DNIT - Mts de ref. 10/20	Mão de Obra	h	0,1250000	15,73	1,96
Insumo	00002113	SINAPI	CARPITEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2500000	14,45	3,61
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "7,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	Material	M	1,4000000	6,46	9,04
Insumo	00004433	SINAPI	CABRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	Material	M	3,0000000	60,00	180,00
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1250000	13,81	1,72
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	10,19	5,09
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM POSCO	Material	L	0,3300000	40,00	13,20
				MO sem LS =>	12,38	LS =>	0,00	
				Valor do BDI =>	58,21			
				Quant. =>		1,0000000	Preço Total =>	285,72

3.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	1,13	1,13
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000	21,75	0,80
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	16,87	0,26
Insumo	00011161 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	0,71	0,07

VALOR TOTAL COM BDI										Quant. =>	160.0000000	Preço Total =>	225,00
ESTA PROPOSTA, TEM A IMPORTÂNCIA DE R\$ 85.303,34 (OITENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)												R\$	85.303,34
Matheus Bezerra de Souza Nunes Sócio/Presidente CPF: 084.942.534-41										Felipe Augusto M. da Fonseca Engenheiro Civil CREA/RN 2018744986			

MATHEUS BEZERRA
DE SOUZA
NUNES:08494253441

Assinado digitalmente por MATHEUS BEZERRA DE SOUZA NUNES 08494253441
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTÍPLA G1, OU=29056741000176, OU=videodeferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MATHEUS BEZERRA DE SOUZA NUNES 08494253441
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2023.02.28 10:39:03-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

FELIPE AUGUSTO
MARQUES DA
FONSECA:700638
46489

Assinado digitalmente por FELIPE AUGUSTO MARQUES DA FONSECA:70063846489
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTÍPLA G1, OU=29056741000176, OU=videodeferencia, OU=Certificado PF A1, CN=FELIPE AUGUSTO MARQUES DA FONSECA:70063846489
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2023.02.28 10:38:48-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0



RUA: da bauxita, nº 03, sala 03 -
Lagoa nova - Natal – RN
CEP 59076-640 – Fone: (0**84) 3201-6547
CNPJ 37.094.328/0001-24 – Insc. Est. 20.542.465-1
Email:mvmemprendimentoss@gmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEN. LAURENTINO CRUZ/RN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2023
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
ABERTURA:30/01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR O PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE TRECHOS NAS RUAS ANTÔNIO MANOEL E JOSÉ VITORINO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.



RUA: da bauxita, nº 03, sala 03 -
Lagoa nova - Natal – RN
CEP 59076-640 – Fone: (0**84) 3201-6547
CNPJ 37.094.328/0001-24 – Insc. Est. 20.542.465-1
Email:mvmempreendimentoss@gmail.com



COMPOSIÇÃO DE BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEN. LAURENTINO CRUZ/RN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2023
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
ABERTURA:30/01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR O PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE TRECHOS NAS RUAS ANTÔNIO MANOEL E JOSÉ VITORINO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.



RUA: Da bauxita,nº 03, sala 03 - Lagoa Nova - Natal - RN
CEP 59076-640 – Fone: (0**84) 3201-6547
CNPJ 37.094.328/0001-24 – Insc. Est. 20.542.465-1
Email:mvmemprendimentoss@gmail.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN	
LOCAL DA OBRA: RUA ANTÔNIO MANOEL E JOSÉ VITORINO DA SILVA - TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN	DATA: 28/02/2023
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR O PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE TRECHOS NAS RUAS ANTÔNIO MANOEL E JOSÉ VITORINO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.	
BDI - Planilha de Cálculo	

BDI SERVIÇOS

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:

Tipo de obra:		Construção de Rodovias e Ferrovias		Obras que se enquadram no tipo escolhido:	
Alternativa mais vantajosa para a Administração Pública:		Desonerado			
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO		OK			
25,59%					
Parâmetro		%	Verificação	OBSERVAÇÕES	
<u>Administração Central</u>		3,93%	OK	Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. <u>Apresentar declaração informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, considerando a base de cálculo prevista na legislação municipal.</u>	
Mín: 3,80%	Máx: 4,67%				
<u>Seguros e Garantias</u>		0,32%	OK		
Mín: 0,32%	Máx: 0,74%				
<u>Riscos</u>		0,50%	OK		As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos.
Mín: 0,50%	Máx: 0,97%				
<u>Despesas Financeiras</u>		1,02%	OK		
Mín: 1,02%	Máx: 1,21%				
<u>Lucro</u>		6,64%	OK	$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$ Onde: AC: taxa de administração central; S: taxa de seguros; R: taxa de riscos; G: taxa de garantias; DF: taxa de despesas financeiras; L: taxa de lucro/remuneração; I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).	
Mín: 6,64%	Máx: 8,69%				
Impostos: PIS		0,65%	OK		
Impostos: COFINS		3,00%	OK		
Impostos: ISS (mun.)		2,00%	OK		
Regime de desoneração (4,5%)		4,50%	OK		

Matheus Bezerra de Souza Nunes
Sócio/Presidente
CPF: 084.942.534-41

Felipe Augusto M. da Fonseca
Engenheiro Civil
CREA/RN 2018744986

MATHEUS BEZERRA
DE SOUZA
NUNES:08494253441

Assinado digitalmente por MATHEUS BEZERRA DE SOUZA
NUNES:08494253441
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=29056741000176, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MATHEUS BEZERRA DE SOUZA
NUNES:08494253441
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2023.02.28 10:42:52-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

FELIPE AUGUSTO
MARQUES DA
FONSECA:70063846489

Assinado digitalmente por FELIPE AUGUSTO MARQUES DA
FONSECA:70063846489
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=29056741000176, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=FELIPE AUGUSTO MARQUES DA
FONSECA:70063846489
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2023.02.28 10:42:39-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0



RUA: da bauxita, nº 03, sala 03 -
Lagoa nova - Natal – RN
CEP 59076-640 – Fone: (0**84) 3201-6547
CNPJ 37.094.328/0001-24 – Insc. Est. 20.542.465-1
Email:mvmemprendimentoss@gmail.com



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEN. LAURENTINO CRUZ/RN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2023
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
ABERTURA:30/01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR O PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE TRECHOS NAS RUAS ANTÔNIO MANOEL E JOSÉ VITORINO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.



RUA: Da bauxita,nº 03, sala 03 - Lagoa Nova - Natal - RN

CEP 59076-640 – Fone: (0**84) 3201-6547

CNPJ 37.094.328/0001-24 – Insc. Est. 20.542.465-1

Email: mvmempreendimentos@gmail.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

LOCAL DA OBRA: RUA ANTÔNIO MANOEL E JOSÉ VITORINO DA SILVA - TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR O PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE TRECHOS NAS RUAS ANTÔNIO MANOEL E JOSÉ VITORINO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.

BDI SERVIÇO: 25,59%

DATA: 28/02/2023

ENCARGOS SOCIAIS - COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSAL
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,98%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	4,28%	NÃO INCIDE
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,88%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,90%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,77%	NÃO INCIDE
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,11%	6,97%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências	45,86%	16,70%
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,11%	3,91%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,02%	3,07%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,56%	2,72%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43%	0,33%
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de "A"	13,24%	10,12%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,70%	2,81%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,43%	0,33%
D	Total das Taxas incidências e reincidências	8,13%	3,14%
TOTAL GERAL (A+B+C+D)		84,03%	46,76%

Matheus Bezerra de Souza Nunes
Sócio/Presidente
CPF: 084.942.534-41Felipe Augusto M. da Fonseca
Engenheiro Civil
CREA/RN 2018744986MATHEUS BEZERRA
DE SOUZA
NUNES:08494253441Assinado digitalmente por MATHEUS BEZERRA DE SOUZA
NUNES:08494253441
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G.1, OU
=29056741000176, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF
A1, CN=MATHEUS BEZERRA DE SOUZA
NUNES:08494253441
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.02.28 10:40:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0FELIPE AUGUSTO
MARQUES DA
FONSECA:700638
46489Assinado digitalmente por FELIPE AUGUSTO
MARQUES DA FONSECA:70063846489
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL
MULTIPLAG.1, OU=29056741000176, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=
FELIPE AUGUSTO MARQUES DA
FONSECA:70063846489
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.02.28 10:40:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0