



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1102346-22	<b>Nº TransfereGOV</b> 984104	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> NATAL	<b>DATA BASE</b> 12-25 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE TENENTE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN	<b>BDI 1</b> 24,35%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN</b>									<b>550.527,71</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO</b>					<b>-</b>	<b>550.527,71</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>-</b>	<b>30.051,69</b>	
1.1.0.1.	Composição	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	20.803,20	BDI 1	25.868,78	25.868,78	RA
1.1.0.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	7,20	467,20	BDI 1	580,96	4.182,91	RA
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA SEVERINO BATISTA</b>					<b>-</b>	<b>367.497,55</b>	
<b>1.2.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>-</b>	<b>3.729,60</b>	
1.2.1.1.	ORSE	02605	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	2.220,00	1,35	BDI 1	1,68	3.729,60	RA
<b>1.2.2.</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>-</b>	<b>8.412,14</b>	
1.2.2.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	-	2.220,00	1,41	BDI 1	1,75	3.885,00	RA
1.2.2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	-	33,30	84,69	BDI 1	105,31	3.506,82	RA
1.2.2.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	33,30	24,64	BDI 1	30,64	1.020,32	RA
<b>1.2.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>-</b>	<b>273.766,76</b>	
1.2.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	746,00	31,25	BDI 1	38,86	28.989,56	RA
1.2.3.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	-	2.220,00	88,67	BDI 1	110,26	244.777,20	RA
<b>1.2.4.</b>			<b>CALÇADAS</b>					<b>-</b>	<b>80.197,85</b>	
1.2.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	687,50	31,25	BDI 1	38,86	26.716,25	RA
1.2.4.2.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	171,88	57,80	BDI 1	71,87	12.353,02	RA
1.2.4.3.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	171,88	37,67	BDI 1	46,84	8.050,86	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1102346-22	<b>Nº TransfereGOV</b> 984104	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> NATAL	<b>DATA BASE</b> 12-25 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE TENENTE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN	<b>BDI 1</b> 24,35%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN</b>									<b>550.527,71</b>	
1.2.4.4.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	32,66	814,47	BDI 1	1.012,79	33.077,72	RA
<b>1.2.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>1.391,20</b>	
1.2.5.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	740,00	1,51	BDI 1	1,88	1.391,20	RA
<b>1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA HIROITO GALVÃO</b>					-	<b>152.978,47</b>	
<b>1.3.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.209,60</b>	
1.3.1.1.	ORSE	02605	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	720,00	1,35	BDI 1	1,68	1.209,60	RA
<b>1.3.2.</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					-	<b>3.587,94</b>	
1.3.2.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.195,00	1,41	BDI 1	1,75	2.091,25	RA
1.3.2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	11,07	84,69	BDI 1	105,31	1.165,78	RA
1.3.2.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE	-	10,80	24,64	BDI 1	30,64	330,91	RA
<b>1.3.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>122.017,50</b>	
1.3.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	260,00	31,25	BDI 1	38,86	10.103,60	RA
1.3.3.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.015,00	88,67	BDI 1	110,26	111.913,90	RA
<b>1.3.4.</b>			<b>CALÇADAS</b>					-	<b>25.674,63</b>	
1.3.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	-	140,00	31,25	BDI 1	38,86	5.440,40	RA
1.3.4.2.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	65,00	57,80	BDI 1	71,87	4.671,55	RA
1.3.4.3.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	65,00	37,67	BDI 1	46,84	3.044,60	RA
1.3.4.4.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	12,36	814,47	BDI 1	1.012,79	12.518,08	RA
<b>1.3.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>488,80</b>	
1.3.5.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	260,00	1,51	BDI 1	1,88	488,80	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**


<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1102346-22	<b>Nº TransfereGOV</b> 984104	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> NATAL	<b>DATA BASE</b> 12-25 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE TENENTE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN	<b>BDI 1</b> 24,35%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN									550.527,71
<b>Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.</b>									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN  
Local

sexta-feira, 23 de janeiro de 2026  
Data

Responsável Técnico  
**Nome:** ANTÔNIO DIOGO ARAÚJO  
**CREA/CAU:** 211.303.880-3  
**ART/RRT:** RN20260875339

Documento assinado digitalmente  
 **ANTONIO DIOGO ARAUJO**  
Data: 23/01/2026 15:11:55-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**FRANCISCO MACEDO** Assinado de forma digital por  
**DA** FRANCISCO MACEDO DA  
**SILVA:04500641408** SILVA:04500641408  
Dados: 2026.01.26 08:49:06 -03'00'

