



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

LOCAL: RUA NAZIOZENA PIRES DE SOUZA, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

Orçamento parcial nº 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Num.	Un	Descrição		Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
1.1	COMP01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	R\$ 28.431,00	R\$ 28.431,00
<b>Total orçamento parcial nº 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL:</b>						<b>28.431,00</b>



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

LOCAL: RUA NAZIOZENA PIRES DE SOUZA, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### Orçamento parcial nº 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA M2 DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,00	R\$ 587,69	R\$ 3.526,14
2.2	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, M UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	81,00	R\$ 66,21	R\$ 5.363,01
<b>Total orçamento parcial nº 2 SERVIÇOS PRELIMINARES:</b>					<b>8.889,15</b>



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

LOCAL: RUA NAZIOZENA PIRES DE SOUZA, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### Orçamento parcial nº 3 MOVIMENTO DE TERRA

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
3.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA M3 BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	19,84	R\$ 123,78	R\$ 2.455,80
3.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM M2 LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	19,84	R\$ 7,47	R\$ 148,20
3.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO M3 ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	625,86	R\$ 100,18	R\$ 62.698,65
<b>Total orçamento parcial nº 3 MOVIMENTO DE TERRA:</b>					<b>65.302,65</b>



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

LOCAL: RUA NAZIOZENA PIRES DE SOUZA, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### Orçamento parcial nº 4 FUNDAÇÃO

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
4.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO M2 EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	19,84	R\$ 23,31	R\$ 462,47
4.2	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E M3 AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	9,92	R\$ 656,50	R\$ 6.512,48
4.3	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA M3 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	5,91	R\$ 3.000,00	R\$ 17.730,00
4.4	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS M2 CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	19,56	R\$ 110,03	R\$ 2.152,19
<b>Total orçamento parcial nº 4 FUNDAÇÃO:</b>					<b>26.857,14</b>



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

LOCAL: RUA NAZIOZENA PIRES DE SOUZA, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### Orçamento parcial nº 5 SUPERESTRUTURA

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
5.1	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA M3 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	10,35	R\$ 3.000,00	R\$ 31.050,00
5.2	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, M2 BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	166,57	R\$ 237,90	R\$ 39.627,00
<b>Total orçamento parcial nº 5 SUPERESTRUTURA:</b>					<b>70.677,00</b>



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

LOCAL: RUA NAZIOZENA PIRES DE SOUZA, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### Orçamento parcial nº 6 ALVENARIAS E VEDAÇÕES

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
6.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS M2 CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	600,73	R\$ 108,63	R\$ 65.257,30
6.2	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO M2 VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	3,45	R\$ 302,16	R\$ 1.042,45
6.3	105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE M VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/20	39,20	R\$ 31,86	R\$ 1.248,91
<b>Total orçamento parcial nº 6 ALVENARIAS E VEDAÇÕES:</b>					<b>67.548,66</b>



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

LOCAL: RUA NAZIOZENA PIRES DE SOUZA, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### Orçamento parcial nº 7 COBERTURA

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
7.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR M2 TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	151,21	R\$ 32,84	R\$ 4.965,74
7.2	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE M2 FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	151,21	R\$ 77,33	R\$ 11.693,07
7.3	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	25,75	R\$ 180,86	R\$ 4.657,15
7.4	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	18,00	R\$ 38,89	R\$ 700,02
7.5	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	37,00	R\$ 57,53	R\$ 2.128,61
7.6	13060/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS M2 DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC - REV 01	4,32	R\$ 610,31	R\$ 2.636,54
<b>Total orçamento parcial nº 7 COBERTURA:</b>					<b>26.781,13</b>



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

LOCAL: RUA NAZIOZENA PIRES DE SOUZA, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### Orçamento parcial nº 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
8.1	101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, UND TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	1,00	R\$ 3.287,32	R\$ 3.287,32
8.2	I00005044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO UND CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	1,00	R\$ 1.344,94	R\$ 1.344,94
8.3	100600	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO UND COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	1,00	R\$ 919,77	R\$ 919,77
8.4	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM UND CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	R\$ 600,32	R\$ 600,32
8.5	03395/ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM UND ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	23,00	R\$ 364,18	R\$ 8.376,14
8.6	03278/ORSE	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) PT EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	9,00	R\$ 264,07	R\$ 2.376,63
8.7	03287/ORSE	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PT PARALELA, EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	6,00	R\$ 289,47	R\$ 1.736,82
8.8	03281/ORSE	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) PT EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	3,00	R\$ 267,98	R\$ 803,94



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

LOCAL: RUA NAZIOZENA PIRES DE SOUZA, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### Orçamento parcial nº 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
8.9		03298/ORSE PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE UND EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM <sup>2</sup> (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	35,00	R\$ 293,76	R\$ 10.281,60
8.10		00647/ORSE PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO UND EMBUTIDO COM TOMADA CONJUGADA (1 S + 1 T) COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	5,00	R\$ 315,37	R\$ 1.576,85
8.11		03397/ORSE PONTO DE TOMADA 3P PARA AR PT CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	4,00	R\$ 340,84	R\$ 1.363,36
8.12		03396/ORSE PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO PT ELÉTRICO ATÉ 4000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	2,00	R\$ 335,57	R\$ 671,14
8.13		00638/ORSE PONTO EMBUTIDO CIGARRA CAMPAINHA UND CAIXA 4" X 2" C/ ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4"	1,00	R\$ 318,19	R\$ 318,19
8.14	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	12,00	R\$ 16,67	R\$ 200,04
8.15		13602/ORSE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - UND IDR 2P DR 2X63A/30MA	1,00	R\$ 234,42	R\$ 234,42
8.16		09041/ORSE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA UND SURTE DE TENSÃO DPS 60KA-275V	1,00	R\$ 111,22	R\$ 111,22
8.17		13670/ORSE LUMINÁRIA PLAFON DE SOBROPOR EM LED UND 22.5X22.5 CM, 18W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR	9,00	R\$ 71,62	R\$ 644,58



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ**

CNPJ: 01.612.382/0001-77

**Gabinete do Prefeito**

## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

LOCAL: RUA NAZIOZENA PIRES DE SOUZA, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### Orçamento parcial nº 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
8.18		13671/ORSE LUMINÁRIA PLAFON DE SOBROPOR EM LED UND 29.5X29.5 CM, 24W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR	14,00	R\$ 116,31	R\$ 1.628,34
8.19		97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA UN PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	10,00	R\$ 133,02	R\$ 1.330,20
8.20		13905/ORSE REFLETOR EM LED, 60W, ÂNGULO 120°, UND 3000K, BIVOLTS, REF. SLIM50-AM-3750 OU SIMILAR	2,00	R\$ 123,61	R\$ 247,22
8.21		14085/ORSE MOTOR PARA PORTÃO ATÉ 600KG, 1/4 DE UND HP, 6 METROS DE CAMALHEIRA, 127/220V (BIVOLT)	3,00	R\$ 812,49	R\$ 2.437,47
<b>Total orçamento parcial nº 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:</b>					<b>40.490,51</b>



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

LOCAL: RUA NAZIOZENA PIRES DE SOUZA, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### Orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
9.1	01679/ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC UND RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	8,00	R\$ 98,84	R\$ 790,72
9.2	01678/ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC UND RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	3,00	R\$ 151,76	R\$ 455,28
9.3	01683/ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC UND RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	3,00	R\$ 138,64	R\$ 415,92
9.4	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 UN MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	5,00	R\$ 64,87	R\$ 324,35
9.5	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA UN RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	2,00	R\$ 666,25	R\$ 1.332,50
9.6	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: UN 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	1,00	R\$ 746,11	R\$ 746,11
9.7	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM UN CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUENTES). AF_05/2018	1,00	R\$ 2.561,75	R\$ 2.561,75
9.8	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA UN COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUENTES). AF_05/2018	1,00	R\$ 4.979,95	R\$ 4.979,95



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ**

CNPJ: 01.612.382/0001-77

**Gabinete do Prefeito**

## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

LOCAL: RUA NAZIOZENA PIRES DE SOUZA, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

Orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
<b>Total orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:</b>					<b>11.606,58</b>



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

LOCAL: RUA NAZIOZENA PIRES DE SOUZA, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### Orçamento parcial nº 10 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
10.1		01200/ORSE PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/UND MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL D=25MM	15,00	R\$ 154,17	R\$ 2.312,55
10.2	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, UN ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	5,00	R\$ 101,15	R\$ 505,75
10.3	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, UN ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	2,00	R\$ 103,80	R\$ 207,60
10.4	102613	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO UND COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	2,00	R\$ 819,28	R\$ 1.638,56
10.5	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - UN ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	1,00	R\$ 257,72	R\$ 257,72
10.6	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	1,00	R\$ 211,39	R\$ 211,39
<b>Total orçamento parcial nº 10 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS:</b>					<b>5.133,57</b>



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

LOCAL: RUA NAZIOZENA PIRES DE SOUZA, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

Orçamento parcial nº 11 IMPERMEABILIZAÇÃO

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
11.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM M2 EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	102,42	R\$ 50,59	R\$ 5.181,43
<b>Total orçamento parcial nº 11 IMPERMEABILIZAÇÃO:</b>					<b>5.181,43</b>



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

LOCAL: RUA NAZIOZENA PIRES DE SOUZA, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### Orçamento parcial nº 12 ESQUADRIAS

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
12.1		08800/ORSE PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, UND LISA, SEMI-ÔCA 0,70X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	4,00	R\$ 1.647,51	R\$ 6.590,04
12.2	100693	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, UND MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA S, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	9,00	R\$ 2.015,15	R\$ 18.136,35
12.3	100693.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MACIÇA UND (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA S, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,00	R\$ 1.725,60	R\$ 3.451,20
12.4	11955/ORSE	PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM M2 PERFÍS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA	27,65	R\$ 427,72	R\$ 11.826,46
12.5	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, UND EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	1,00	R\$ 4.771,54	R\$ 4.771,54
12.6	01810/ORSE	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO COM M2 ALMOFADAS, COM POSTIGO, DE ABRIR, C/ BATENTES (14CM) E 2 JOGOS DE ALIZA, EXCLUSIVE FERRAGENS	9,24	R\$ 1.317,14	R\$ 12.170,37
12.7	07846/ORSE	SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, L = M 18 CM, E = 2 CM, COM PINGADEIRA	12,00	R\$ 169,47	R\$ 2.033,64
12.8	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO M2 DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	120,40	R\$ 2,22	R\$ 267,29



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ**

CNPJ: 01.612.382/0001-77

**Gabinete do Prefeito**

## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

LOCAL: RUA NAZIOZENA PIRES DE SOUZA, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### Orçamento parcial nº 12 ESQUADRIAS

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
12.9	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO M2 BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	120,40	R\$ 23,50	R\$ 2.829,40
12.10	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO M2 (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	120,40	R\$ 30,59	R\$ 3.683,04
<b>Total orçamento parcial nº 12 ESQUADRIAS:</b>					<b>65.759,33</b>



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

LOCAL: RUA NAZIOZENA PIRES DE SOUZA, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

Orçamento parcial nº 13 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
13.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E M2 ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	1.201,46	R\$ 5,10	R\$ 6.127,45
13.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE M2 PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	1.201,46	R\$ 40,66	R\$ 48.851,36
13.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO M2 EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	1.063,22	R\$ 4,25	R\$ 4.518,69
13.4	87415	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO M2 DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	143,41	R\$ 42,55	R\$ 6.102,10
13.5	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO M2 EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	143,41	R\$ 5,38	R\$ 771,55
13.6	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM M2 TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	143,41	R\$ 18,12	R\$ 2.598,59
13.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM M2 TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	564,81	R\$ 15,33	R\$ 8.658,54
13.8	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL M2 EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	498,41	R\$ 16,22	R\$ 8.084,21
13.9	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES M2 INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	138,24	R\$ 111,03	R\$ 15.348,79



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

LOCAL: RUA NAZIOZENA PIRES DE SOUZA, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

Orçamento parcial nº 13 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
<b>Total orçamento parcial nº 13 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO:</b>					<b>101.061,28</b>



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

LOCAL: RUA NAZIOZENA PIRES DE SOUZA, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### Orçamento parcial nº 14 REVESTIMENTO DE PISO

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
14.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO M2 EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	143,41	R\$ 23,31	R\$ 3.342,89
14.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM M2 LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	143,41	R\$ 7,47	R\$ 1.071,27
14.3	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM M2 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	143,41	R\$ 86,92	R\$ 12.465,20
14.4	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, M ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	9,70	R\$ 154,72	R\$ 1.500,78
14.5	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU M2 PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	168,85	R\$ 92,42	R\$ 15.605,12
14.6	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU M2 DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	7,14	R\$ 192,81	R\$ 1.376,66
14.7	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM M TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	33,60	R\$ 5,41	R\$ 181,78
14.8	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM M TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	17,58	R\$ 58,15	R\$ 1.022,28
<b>Total orçamento parcial nº 14 REVESTIMENTO DE PISO:</b>					<b>36.565,98</b>



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

LOCAL: RUA NAZIOZENA PIRES DE SOUZA, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### Orçamento parcial nº 15 LOUÇAS E METAIS

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
15.1	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA UNCOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00	R\$ 885,62	R\$ 2.656,86
15.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - UNCOPLADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	3,00	R\$ 47,57	R\$ 142,71
15.3	93396	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X UN 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	3,00	R\$ 895,92	R\$ 2.687,76
15.4	100873	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, UNCOMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00	R\$ 460,82	R\$ 1.382,46
15.5	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO UNCOPLADO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	R\$ 141,47	R\$ 282,94
15.6	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM UNMETAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	3,00	R\$ 160,93	R\$ 482,79
15.7	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X UN 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR-FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	1,00	R\$ 1.541,72	R\$ 1.541,72



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

LOCAL: RUA NAZIOZENA PIRES DE SOUZA, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### Orçamento parcial nº 15 LOUÇAS E METAIS

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
15.8	86922	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, UN 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	2,00	R\$ 1.254,58	R\$ 2.509,16
15.9	09718/ORSE	ESELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA M2 DE ALUMÍNIO	1,80	R\$ 723,13	R\$ 1.301,63
<b>Total orçamento parcial nº 15 LOUÇAS E METAIS:</b>					<b>12.988,03</b>



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

LOCAL: RUA NAZIOZENA PIRES DE SOUZA, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### Orçamento parcial nº 16 SERVIÇOS FINAIS

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
16.1		02450/ORSE LIMPEZA GERAL M2	600,00	R\$ 3,32	R\$ 1.992,00
16.2		12045/ORSE LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO UND 40X40CM - INSTALADO	14,00	R\$ 275,46	R\$ 3.856,44
<b>Total orçamento parcial nº 16 SERVIÇOS FINAIS:</b>					<b>5.848,44</b>



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS - RESUMO

OBRA: DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

LOCAL: RUA NAZIOZENA PIRES DE SOUZA, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	28.431,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	8.889,15
3 MOVIMENTO DE TERRA	65.302,65
4 FUNDAÇÃO	26.857,14
5 SUPERESTRUTURA	70.677,00
6 ALVENARIAS E VEDAÇÕES	67.548,66
7 COBERTURA	26.781,13
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40.490,51
9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	11.606,58
10 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	5.133,57
11 IMPERMEABILIZAÇÃO	5.181,43
12 ESQUADRIAS	65.759,33
13 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO	101.061,28
14 REVESTIMENTO DE PISO	36.565,98
15 LOUÇAS E METAIS	12.988,03
16 SERVIÇOS FINAIS	5.848,44
<b>Total .....</b>	<b>579.121,88</b>

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA: QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL CENTO E VINTE E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS.