



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PATIO COBERTO NA ESCOLA MUNICIPAL SENHORA SANTANA  
LOCAL: MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN  
DATA: 08 DE MARÇO DE 2024 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 12/2023

### Orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
1.1	103689	M2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	1,20	400,69	480,83
<b>Total orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES:</b>					<b>480,83</b>



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PATIO COBERTO NA ESCOLA MUNICIPAL SENHORA SANTANA  
LOCAL: MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN  
DATA: 08 DE MARÇO DE 2024 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 12/2023

### Orçamento parcial nº 2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
2.1	93358	M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	12,00	93,72	1.124,64
2.2	101616	M2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	12,00	6,75	81,00
2.3	102487	M3 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	2,59	709,14	1.836,67
2.4	103671	M3 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	4,35	879,26	3.824,78
2.5	92435	M2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	52,20	67,87	3.542,81
<b>Total orçamento parcial nº 2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA:</b>					<b>10.409,90</b>



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PATIO COBERTO NA ESCOLA MUNICIPAL SENHORA SANTANA  
LOCAL: MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN  
DATA: 08 DE MARÇO DE 2024 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 12/2023

### Orçamento parcial nº 3 ESTRUTURA METÁLICA

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
3.1	100765	KG PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	1.390,70	17,46	24.281,62
3.2	100778	KG ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	1.513,55	11,81	17.875,03
<b>Total orçamento parcial nº 3 ESTRUTURA METÁLICA:</b>					<b>42.156,65</b>



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PATIO COBERTO NA ESCOLA MUNICIPAL SENHORA SANTANA  
LOCAL: MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN  
DATA: 08 DE MARÇO DE 2024 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 12/2023

### Orçamento parcial nº 4 COBERTURA

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
4.1	92580	M2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	230,00	54,07	12.436,10
4.2	94213	M2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	230,00	84,84	19.513,20
4.3	94228	M CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	36,85	98,42	3.626,78
4.4	00254/ORSE	M CUMEEIRA EM ALUMINIO - 30CM DE CADA LADO, E=0,8MM	14,85	141,86	2.106,62
<b>Total orçamento parcial nº 4 COBERTURA:</b>					<b>37.682,70</b>



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PATIO COBERTO NA ESCOLA MUNICIPAL SENHORA SANTANA  
LOCAL: MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN  
DATA: 08 DE MARÇO DE 2024 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 12/2023

### Orçamento parcial nº 5 PINTURA

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
5.1	100724	M2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	70,12	15,57	1.091,77
5.2	88485	M2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	45,00	3,97	178,65
5.3	88489	M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	45,00	12,67	570,15
<b>Total orçamento parcial nº 5 PINTURA:</b>					<b>1.840,57</b>



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PATIO COBERTO NA ESCOLA MUNICIPAL SENHORA SANTANA  
LOCAL: MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN  
DATA: 08 DE MARÇO DE 2024 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 12/2023

### Orçamento parcial nº 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
6.1	104477	UND COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	8,00	154,34	1.234,72
6.2	12808/ORSE	UND REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	8,00	336,31	2.690,48
<b>Total orçamento parcial nº 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:</b>					<b>3.925,20</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ**

CNPJ: 01.612.382/0001-77

**Gabinete do Prefeito**

## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PATIO COBERTO NA ESCOLA MUNICIPAL SENHORA SANTANA

LOCAL: MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 08 DE MARÇO DE 2024 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 12/2023

### Orçamento parcial nº 7 REVESTIMENTO DE PISO

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
7.1	104790	M3 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	12,50	136,82	1.710,25
7.2	100576	M2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	405,00	3,16	1.279,80
7.3	92397	M2 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	405,00	75,90	30.739,50
<b>Total orçamento parcial nº 7 REVESTIMENTO DE PISO:</b>					<b>33.729,55</b>



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS - RESUMO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PATIO COBERTO NA ESCOLA MUNICIPAL SENHORA SANTANA  
LOCAL: MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN  
DATA: 08 DE MARÇO DE 2024 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 12/2023

1 SERVIÇOS PRELIMINARES	480,83
2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	10.409,90
3 ESTRUTURA METÁLICA	42.156,65
4 COBERTURA	37.682,70
5 PINTURA	1.840,57
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.925,20
7 REVESTIMENTO DE PISO	33.729,55
<b>Total .....</b>	<b>130.225,40</b>

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA: CENTO E TRINTA MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS.